









- 1
- 6,0 cm vtg. térkő burkolat
 - 4,0 cm vtg. homokágyazat
 - 15,0 cm vtg. CKt jelű alapréteg
 - 15,0 cm vtg. homokos kavics védőréteg

Kerti szegély
M=1:10



járda építése bal oldalon



 Bokút-Terv Mérnök és Vállalkozó Kft. H-1033 Budapest, Bogdáni út 5. Tel.: +36-20/579-1590, +36-1/336-1790, Telefax: +36-1/336-1791, E-mail: bokut@bokut.t-online.hu, Web: www.bokut.t-online.hu	Tervfázis: EGYESÍTETT TERV	
	Ez a terv a Bokút-Terv Kft. szellemi tulajdona!	
Megbízó: Dunakeszi Város Önkormányzata	Ügyvezető:  Bokker István	Tervszám: 1235/2
Tárgy: Dunakeszi, Toldi utca járda építése I. ütem	Főtervező:  Bokker István 01-9326	Rajzszám: 5.
	Tervező:  Szalacsi Tóth Judit 13-9327	Méretarány: M=1:50
Szakág: ÚTÉPÍTÉS	Ellenőr:  Antal Gábor 01-11554	Dátum: 2015. október
Részművelet: Mintakeresztsszelvény	Szerkesztő:  Szalacsi Tóth Judit 13-9327	Rajzméret: 0,19 m²
		Lapméret: 630x297